ΙΔΡΥΜΑ
ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΔΡΑ: ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΦΗΡΑ, 847 00 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΤΗΛ.: 22860 22977 – FAX: 22860 25102

Θήρα, 25-10-2026
Αρ. Πρωτ.: 509

Προς: Δημοσίευση στο Site: santorinicablecar.gr

Θέμα: Πρόσκληση λήψης προσφορών για εργασίες οπλισμένου – άοπλου σκυροδέματος για το τελεφερίκ Σαντορίνης

Το παρόν αφορά την λήψη προσφορών για εργασίες οπλισμένου – άοπλου σκυροδέματος για το τελεφερίκ Σαντορίνης. Πιο συγκεκριμένα οι άνω αναφερθείσες εργασίες θα αφορούν:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΟΥ

- Κατασκευή αναλημματικού τοιχίου C25/30 - Φ14/15 – 3.50 [m] (ύψος) X 5.00 [m] X 30 [cm] (πάχος) με οπλισμό και βάση Πέδιλο 70 [cm] X 30 [cm] = 8,75 [m^3]
- Κατασκευή τοιχίου C25/30 - Φ14/15 – 4.50 [m] (ύψος) X 6.00 [m] X 30.00 [cm] (πάχος) με οπλισμό και βάση πέδιλο 40.00 [cm] X 30.00 [cm] = 13.50 [m^3]
- Κατασκευή επίπεδης επιφάνειας (βάσης) 5.00 [m] X 6.00 [m] με διπλή σχάρα Φ10/15 - C25/30 – 30.00 [cm] (πάχος) = 9.00 [m^3]
- Κατασκευή επίπεδης επιφάνειας (βάσης) 2.00 [m] X 5.00 [m] με μονή σχάρα Φ10/15 - C25/30 – 20.00 [cm] (πάχος).
- Επέκταση τοιχίου court –angles 6.00 [m] X 1.50 [m] (ύψος).
- Μπετό καθαριότητας σε επιφάνεια 41,51 [m^2] στο επίπεδο του δώματος με δημιουργία κλίσεων και τσιμεντοκονία στον άνω σταθμό.
- Κατασκευή νέας πλάκας οροφής 15,80 [m^2] με οπλισμένο σκυρόδεμα 15.00 [cm] με μόνωση στον άνω σταθμό.
- Πλάκα 15.00 [cm] με μόνωση 5.00 [cm] στον κάτω σταθμό.
- Γέμισμα δαπέδου με άοπλο μπετό (πλέγμα μόνο) +20 [cm] επιφάνεια 28,60 [m^2] στον κάτω σταθμό.

Το μέγιστο προϋπολογισθέν κόστος για στις άνω εργασίες ανέρχεται στις 41.400,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και ανυπομονούμε για την περαιτέρω συνεργασία μας.

Οι προσφορές να αποσταλθούν στο email: logistics@lenf.org μέχρι τις 30.10.2026

**Παρακαλούμε πολύ όπως συνοδεύσετε την απάντησή σας με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά σε ποσό πλέον ΦΠΑ*.*

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος ΔΣ Ιδρύματος

Καφούρος Αρτέμιος