ΙΔΡΥΜΑ
ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΔΡΑ: ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΦΗΡΑ, 847 00 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΤΗΛ.: 22860 22977 – FAX: 22860 25102

Θήρα, 30-10-2026
Αρ. Πρωτ.: 581

Προς: Δημοσίευση στο Site: santorinicablecar.gr

Θέμα: Πρόσκληση λήψης προσφορών για εργασίες κλιματισμού

Το παρόν αφορά την λήψη προσφορών για εργασίες κλιματισμού. Πιο συγκεκριμένα οι άνω αναφερθείσες εργασίες θα αφορούν:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προδιαγραφή Έργου Κλιματισμού στον Άνω Σταθμό Τελεφερίκ

1. Γενικά

- Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού ψύξης– θέρμανσης με αντλίες θερμότητας VRF/VRV ή split/multi-split κρυφού τύπου μέσης στατικής.
- Ελάχιστος συντελεστής απόδοσης: Ενεργειακή κλάση A++ για ψύξη / θέρμανση (SEER ≥ 5,25 και SCOP ≥ 3,80.
- Ψυκτικό μέσο: R-32 ή R-410A.
- Πιστοποίηση: CE, Eurovent ή TUV.

2. Τύπος συστήματος

- Σύστημα VRF/VRV ή Multi-Split
- Εσωτερικές μονάδες: 3 τεμ κρυφού τύπου ≥3,2Kw (Ψύξη) ονομαστικής ισχύος και 1 τεμ κρυφού τύπου ≥4,0Kw (Ψύξη) ονομαστικής ισχύος. (Σύστημα Νο1)
- Εσωτερικές μονάδες: 3 τεμ κρυφού τύπου ≥3,2Kw (Ψύξη) ονομαστικής ισχύος και 6 τεμ κρυφού τύπου ≥5,0Kw (Ψύξη) ονομαστικής ισχύος. (Σύστημα Νο2)

3. Τεχνικές προδιαγραφές στομίων:

- Στόμιο Ε17 – Ε με Κουτί "Ω"
- Συνολικό μήκος στομίου 70εκ. – 100εκ
- Ύψος Κουτιού 15cm/3xΦ150.

4. Υλικά:

- 140-150μέτρα Χαλκοσωλήνες: ¼’’– 1/2’’– 3/8’’ – ¾’’ , μόνωση Armaflex.
- Σωλήνες αποχέτευση: 20 – 25 mm. (Θα υπάρχει αναμονή Φ32 PVC)
- Καλώδια: NYM 3×2,5 mm^2–4mm^2. (Θα υπάρχει αναμονή καλωδίωσης.)

Προδιαγραφή Έργου Κλιματισμού στον Κάτω Σταθμό Τελεφερίκ

1. Γενικά

- Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού ψύξης– θέρμανσης με αντλίες θερμότητας split units.
- Ελάχιστος συντελεστής απόδοσης: Ενεργειακή κλάση A++ για ψύξη / θέρμανση (SEER ≥ 5,25 και SCOP ≥ 3,80.
- Ψυκτικό μέσο: R-32 ή R-410A.
- Πιστοποίηση: CE, Eurovent ή TUV.

2. Τύπος συστήματος

- Σύστημα Split unit
- 6 τεμ Inverter 12000 BTU A++/A+
- 2 τεμ Inverter 18000 BTU A++/A+

3. Υλικά:

- 70-80μέτρα Χαλκοσωλήνες: ¼’’– 1/2’’– 3/8’’, μόνωση Armaflex.
- Σωλήνες αποχέτευση: 20 – 25 mm. (Θα υπάρχει αναμονή Φ32 PVC)
- Καλώδια: NYM 3×2,5 mm^2–4mm^2. (Θα υπάρχει αναμονή καλωδίωσης.)

Το προϋπολογισθέν κόστος για τις άνω εργασίες ανέρχεται στις 47.450,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και ανυπομονούμε για την περαιτέρω συνεργασία μας.

Οι προσφορές να αποσταλθούν στο email: logistics@lenf.org μέχρι τις 02.11.2026

**Παρακαλούμε πολύ όπως συνοδεύσετε την απάντησή σας με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά σε ποσό πλέον ΦΠΑ*.*

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος ΔΣ Ιδρύματος

Καφούρος Αρτέμιος